



# ARGUS BYGG OG ENTREPRENØR

## TOTALREHABILITERING BAD CA. 6 KVM

Beskrivelse	Enhet	Mengde	sum materialer	sum arbeid	sum post	SUM
<b>Tilrigging</b>						
innkjøp og levering materialer	RS	1,00	0	4 500,00	4500	
Bygge møtter/sjekkklister	RS	1,00	0	3 000,00	3000	
						<b>7500</b>
<b>Riving/demontering</b>						
rive vegger og gulv	RS	1,00	0	3 500,00	3500	
						<b>3500</b>
<b>Rørlegger</b>						
komplett vann og avløp system med innbygd toilett	RS	1,00	24000	13 000,00	37000	
						<b>37000</b>
<b>Elektrikker</b>						
Lyspunkt	stk	4,00	2000	1 800,00	3800	
avtrekksvitte	stk	1,00	1200	1 350,00	2550	
stikkontakt	stk	2,00	1000	900,00	1900	
dimmer	stk	1,00	1100	450,00	1550	
varmekabeel m styring	stk	1,00	4100	3 250,00	7350	
ny kurs fra sikringskap m jordfeilbrytter	stk	1,00	1200	1 350,00	2550	
						<b>19700</b>
<b>Tømrer/Snekker/Flislegger</b>						
GULV						
oppretting for fall	m2	6,00	1140	1 800,00	2940	
isolasjon	m2	6,00	540	270,00	810	
gulvspon 22mm	m2	6,00	840	1 800,00	2640	
membran	m2	6,00	5400	0,00	5400	
armering	m2	6,00	900	1 080,00	1980	
påstøp hurtigtørkende	m2	6,00	4200	1 800,00	6000	
flislegging (beregnet flis til 300nok/kvm)	m2	6,00	2700	2 520,00	5220	
VEGG						
oppretting til lod	m2	24,00	2880	4 320,00	7200	
ro panel	m2	24,00	3480	2 160,00	5640	
våtroms plater	m2	24,00	5760	2 160,00	7920	
smøremembran	m2	24,00	960	1 080,00	2040	
flislegging (beregnet flis til 300nok/kvm)	m2	24,00	10800	10 080,00	20880	
TAK						
konstruksjon for gipsplater	m2	6,00	300	2 160,00	2460	
gipsplater	m2	6,00	210	540,00	750	
strimling/sparkling	m2	6,00	360	810,00	1170	
våtroms primer	m2	6,00	180	270,00	450	
maling	m2	6,00	180	450,00	630	
						<b>74130</b>
<b>DIVERSE</b>						
ombygging badekar/vplater,fliser (fliser til 300nok/kvm)	stk	1,00	4000	3 000,00	7000	
montering møbler	RS	1,00	0	2 400,00	2400	
de/remontere dør	stk	1,00	1000	1 800,00	2800	
						<b>12200</b>
<b>Nedrigging</b>						
bortkjøring søppel/materialer rester	RS	1,00	1500	2 400,00	3900	
byggerydding	RS	1,00	1500	0,00	1500	
						<b>5400</b>
<b>SUM eks. mva</b>			<b>83430</b>	<b>76 000,00</b>		<b>SUM 159430</b>